


| LEGENDA DO DESENHO | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| POSICÃO | DESCRIÇÃO | PERFIL |
| T1 | TERÇAS | L 127x50x17x2,00 |
| B1 | CORRENTES | L 60x60x2,00 |
| A1 a A8 | TIRANTES | L 60x60x2,00 |

EMENDA DAS TERÇAS:

- 1-EMENDAR AS TERÇAS DURANTE A MONTAGEM, UNINDO AS BARRAS AO LONGO DO COMPRIMENTO DA COBERTURA.
- 2-NA EMENDA DAS BARRAS, SOLDAR AS PEÇAS EM TODO CONTOURO DE CONTATO, DEIXANDO UMA SOBRESSESSURA DE SOLDA IGUAL A 1,0mm.
- 3-SOLDAR AS TERÇAS NOS SEUS APOIOS (SUPORTES DE TERÇA) EM TODO O CONTOURO DE CONTATO COM SOLDA DE FILETE DE ESPESURA DE 3,0mm.



CALHA 1
ESCALA 1/100



CALHA 2
ESCALA 1/100

OBSERVAÇÕES SOBRE AS CALHAS

- 1-CALHA EM CHAPA CSN-COR420, ESPESURA DE 2,00mm.
- 2-AS EMENDAS DE CALHA DEVERÃO SER FEITAS NA OBRA, COM SOLDA DE ENTALHE RETO E ABERTURA DE RAIZ DE 1,0mm.
- 3-APLICAR TINTA EPÓXI COMO ACABAMENTO FINAL, SOMENTE NA PARTE QUE FICARÁ EXPOSTA À CHUVA. NAS PARTES "QUEIMADAS" COM SOLDA, REAPLICAR O FUNDO (ZARCÃO) E DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI, COM ROLO OU TRINCHA. PODERÁ SER UTILIZADO DUAS DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO "NEUTROL" DA VEDACIT NO LUGAR DA TINTA EPÓXI. NOS DOIS CASOS, SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FORNECEDOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS.
- 4-AS SAÍDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER INSTALADAS NO MÁXIMO A CADA 10,00 METROS E O DIÂMETRO DO TUBO DE QUEDA DEVERÁ SER DE 100mm NO MÍNIMO.
- 5-INCLINAÇÃO MÍNIMA DAS CALHAS = 0,50%

DILATAÇÃO DAS CALHAS E TERÇAS :

AS EXTREMIDADES DAS CALHAS E DAS TERÇAS DEVEM FICAR 2,0 cm AFASTADAS DAS ALVENARIAS PARA PERMITIR A DILATAÇÃO DAS MESMAS

LOCALIZAÇÃO DOS CORTES
1-CORTES A-A, B-B & C-C ; FOLHA 16/44 e 17/44
2-CORTES D-D & E-E ; FOLHA 18/44

REFERÊNCIAS A ESTA FOLHA
1-DETALHE DAS CORRENTES e TIRANTES : FOLHA 06/44
2-DETALHES 1 e 2 ; FOLHA 18/44

PLANTA DAS TERÇAS DA COBERTURA PRINCIPAL
ESCALA 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

JW ENGENHARIA E CONSULTORIA

MUNICÍPIO - UF: MIRACEMA DO TOCANTINS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS
ENDEREÇO: RUA 30, SETOR UNIVERSITÁRIO, MIRACEMA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMANUEL COELHO GUEDES CREA207341/D-TO

| | |
|-------|-----------|
| DILFO | CAU/ CREA |
| RA | |

OBSERVAÇÕES:

EMEF - FRANCISCO MARTINS NOLETO
PROJETO ESTRUTURA DA COBERTURA

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| COORDENAÇÃO JW ENGENHARIA LTDA | DETALHAMENTO DAS TERÇAS PRINCIPAIS | ESCALA | FRANCHA |
| REVISÃO | ESCALA | FRANCHA | 00/00 |
| FORMATO DESENHO | DATA EMISSÃO DATA | FRANCHA | |