



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PLANILHA DE QUANTIDADES						
OBRA: SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL						DATA BASE
LOCAL: SETOR SANTOS DUMONT - MIRACEMA DO TOCANTINS -TO						BDI
ÍTEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SERVIÇO	TOTAL ITEM
3	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
3.1	PLACA DA OBRA	M2	6,00			
3.2	LOCAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M	1.021,31			
3.3	MOVIMENTO DE TERRA					
3.3.1	ESC.MEC. 1ª CATEGORIA ATÉ 4,0M	M3	2.941,93		9,53	
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMP.DE FUNDO DE VALA	M2	1.071,61		5,15	
3.5	LASTRO DE AREIA	M3	107,16			
3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS					
3.6.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 0,60m	M	895,56			
3.6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 0,80m	M	-			
3.6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 0,40m	M	125,75			
3.6.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 1,20m	M	-			
3.6.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 1,50m	M	-			
3.7	POÇO DE VISITA					
3.7.1	POÇO DE VISITA P/ TUBO 0,60/0,80M	UN	13,00			
3.7.2	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 0,60/0,80M	M	6,50			
3.7.3	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,00M	UN	-			
3.7.4	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,00M	M	-			
3.7.5	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,20M	UN	-			
3.7.6	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,20M	M	-			
3.7.7	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,50M	UN				
3.7.8	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,50M	M				
3.8	REATERRO COMPACTADO 95% PN	M3	2.786,66			
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (DMT 5 KM)	M3.KM	194,08			
3.10	CAIXAS COLETORAS					
3.10.1	BOCA DE LOBO SIMPLES DN 0,60	UN	-			
3.10.2	ACRÉSCIMO DE BOCA DE LOBO SIMPLES DN 0,60	M	-			
3.10.3	BOCA DE LOBO DUPLA DN 0,60	UN	26,00			
3.10.4	ACRÉSCIMO DE BOCA DE LOBO DUPLO DN 0,60	M	1,70			
3.11	TAMPÃO					
3.11.1	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	13,00			
3.11.2	TAMPÃO DE CONCRETO	UN	-			
4	OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	ADUELAS DE CONCRETO DN 60	UN	16,00			
4.2	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDA - DAR 01	UN	1,00			
4.3	ENTRADAS D'ÁGUA RIPO - EDA 02	UN	-			
4.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB - 01	UN	1,00			
4.5	CAIXA DE DISSIPAÇÃO	UN	1,00			